

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลิ้นทรายหลวง

แบบ ปร. 5

ประเภทงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางเปิด) ความกว้าง 0.80 ม. ความลึกไม่น้อยกว่า 1.10 ม. ความยาวรวม 181.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลำเหมืองสาธารณะข้างลานกีฬาเทศบาล หมู่ 7 บ้านต้นช้าง ตำบลลิ้นทรายหลวง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณราคาความหนา ปร.๔

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	558,177.47	1.3088	730,542.68	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษ				
เงื่อนไข (Factor f ราคากลางงานก่อสร้าง ที่ กก 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566)					
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			730,542.68	
คิดเป็นเงินประมาณ				730,542.00	บาท
ตัวอักษร (เจ็ดแสนสามหมื่นห้าร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)					

กำหนดราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และเห็นควรให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางเมื่อวันที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประธานกรรมการ
(นายชัยวัฒน์ ไร่คำ)


กรรมการ
(นายสุรพันธ์ ปันศิริ)


กรรมการ
(นายมาตุ มลารัตน์)

พิจารณาแล้ว

- () - เห็นชอบ
() - ไม่เห็นชอบ


(นายนิรันดร์ ปันศิริ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาการเทศบาลตำบลลิ้นทรายหลวง


(นายหนี่ คำรงค์)

นายกเทศมนตรีตำบลลิ้นทรายหลวง

พิจารณาแล้ว

- () - อนุมัติ
() - ไม่อนุมัติ

บัญชีแสดงปริมาณงานราคาวัสดุและค่าแรงรวมก่อสร้าง

1.10 ม. ความยาวรวม 181.00 ม.

0.80 ม. ความลึกไม่น้อยกว่า

31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

จำนวน 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ผู้ช่วยประมาณการ นายชชาติ หิตแจ่ม (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

ผู้ช่วยประมาณการ นายชชาติ หิตแจ่ม (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

อ้างอิงค่าแรงค่าเครื่องจักรจากกรมบัญชีกลาง.ราคาวัสดุราคาของ.พาณิชย์ จ.เชียงใหม่.จ.ลำพูนและสัวมถกลางเดือน

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รวมจำนวนทั้งสิ้นราคา 41,00-41,99 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้นราคา 41,00-41,99 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานวางระบบน้ำ ค.ส.ค. แบบรางเปิด										
1	งานชุดดินด้วยเครื่องจักร	149.32	ลบ.ม.	-	-	30.18	4,506.48	4,506.48	4,506.48	ชุด ขอบกองในพื้นที่
2	งานทรายหยาบรองพื้น ทน 0.10 ม.	24.88	ลบ.ม.	528.04	13,137.64	-	-	13,137.64	13,137.64	ลบ.ม.หลวมเนื้อ 25%
	ค่าแรงงานทรายหยาบรองพื้น	19.90	ลบ.ม.	-	-	121.00	2,408.38	2,408.38	2,408.38	ลบ.ม. แน่น
3	งานคอนกรีตหนาบรองพื้น (Strength 180 ksc. Cube)	9.95	ลบ.ม.	1,827.10	18,179.65	329.00	3,273.55	21,453.20	21,453.20	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง (Strength 280 ksc. Cube)	99.55	ลบ.ม.	1,971.96	196,308.62	329.00	32,751.95	229,060.57	229,060.57	
5	งานเหล็กเสริม	-	กก.	19.90	-	4.90	-	-	-	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 9 มม. SR 24 ยาว 10 ม.	7,416.55	กก.	19.41	143,955.24	3.90	28,924.55	172,879.78	172,879.78	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้อยาว ขนาด 12 มม. SD 40 ยาว 10 ม.	222.50	กก.	35.05	7,798.50	-	-	7,798.50	7,798.50	
6	ค่าแรงงานงานไม้แบบทั่วไป	597.30	ลบ.ฟ.	-	-	80.00	47,784.00	47,784.00	47,784.00	
	ไม้แบบทั่วไป	66.37	ลบ.ฟ.	467.29	31,012.48	-	-	31,012.48	31,012.48	ใช้งานได้ 9 ครั้ง
	ไม้โครงคร่าว	19.91	ลบ.ฟ.	614.30	12,230.71	-	-	12,230.71	12,230.71	เฉลี่ย 30%
	ตะปู	149.33	กก.	43.93	6,559.85	-	-	6,559.85	6,559.85	
7	ท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร	6.78	ท่อ	201.87	1,368.68	-	-	1,368.68	1,368.68	
8	งานถมดินลูกรังข้างทางพร้อมปรับเกลียด้วยเครื่องจักร	54.30	ลบ.ม.	146.91	7,977.21	-	-	7,977.21	7,977.21	
รวมค่าแรงและวัสดุ				438,528.57	119,648.91	558,177.47	119,648.91	558,177.47	119,648.91	บาท

คณะกรรมการกำกับควบคุมราคากลาง

กรรมการ

(นายสุรพันธ์ ปิ่นศิริ)

กรรมการ

(นายมาเรุต มาลารัตน์)