

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงรวมก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้องนิรภัยสาธารณะโดยมีขนาดความกว้าง 6.50 เมตร ความยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 52.00 ตารางเมตร

บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลทรายกลาง โฉมที่ 1036 หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการโดย นายสุรพันธ์ ปันศิริ (หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง) เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ผู้ช่วยประมาณการ นายชชาติ ทิศแจ่ม (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

ยังมีปริมาณวัสดุหรือปริมาณงานที่มีเหลือของวัสดุจากของงานพิเศษ จ.เชียงใหม่ ใช้งานและส่วนกลางเหลือ

30.00-30.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	หมวดงานวิศวกรรม	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรม									
	งานดินรุดถมกลับ		22.00	ลบ.ม.	-	-	153.00	3,366.00	3,366.00	
	งานทรายหยาบรองพื้นหลุม		1.45	ลบ.ม.	528.04	765.66	121.00	175.45	941.11	
	งานคอนกรีตหยาบรองพื้นหลุม Strength 180 Ksc.		0.72	ลบ.ม.	1,827.10	1,315.51	329.00	236.88	1,552.39	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต									
	ค่าแรงไม้แบบทั่วไป		158.00	ลบ.พ.	-	-	163.00	25,754.00	25,754.00	
	ไม้แบบทั่วไป		47.40	ลบ.พ.	467.29	22,149.55	-	-	22,149.55	คิด 30%
	ไม้โครงเคร่าและค้ำยัน		7.11	ลบ.พ.	614.30	4,367.67	-	-	4,367.67	คิด 15%
	ตะปู		39.50	กก.	43.93	1,735.24	-	-	1,735.24	
	เหล็กเสริมคอนกรีต									
	เหล็กเส้นกลมเรียบ RB 6 มม. SR 24		122.00	กก.	19.53	2,382.66	4.90	597.80	2,980.46	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม. SR 24		808.00	กก.	19.81	16,006.48	4.90	3,959.20	19,965.68	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย DB 12 มม. SD 40		533.00	กก.	19.39	10,334.87	3.90	2,078.70	12,413.57	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย DB 16 มม. SD 40		678.00	กก.	19.29	13,078.62	3.90	2,644.20	15,722.82	
	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh ผิวข้อ้อย 4 มม. @0.20x0.20 ม.#		8.00	ตร.ม.	28.19	225.52	6.00	48.00	273.52	
	ลวดผูกเหล็ก		36.58	กก.	35.05	1,281.78	-	-	1,281.78	
	งานทรายถมชุ่มน้ำอัดแน่น		3.40	ลบ.ม.	401.87	1,366.36	121.00	411.40	1,777.76	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง Strength 240 Ksc. (cube)		20.00	ลบ.ม.	1,934.58	38,691.60	421.00	8,420.00	47,111.60	
	งานฐานคตองราก									
	งานก่ออิฐสี่เหลี่ยม		5.00	ตร.ม.	362.32	1,811.60	195.00	975.00	2,786.60	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม. SR 24		61.00	กก.	19.81	1,208.41	4.90	298.90	1,507.31	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง Strength 240 Ksc.		0.46	ลบ.ม.	1,934.58	889.91	421.00	193.66	1,083.57	
	ลดรวมค่าวัสดุและแรงงานยกไป					117,611.43		49,159.19	166,770.62	บาท

คณะกรรมการประมาณการ

(นายชัยวัฒน์ ใจคำ)

ประธานกรรมการ

(นายสุรพันธ์ ปันศิริ)

กรรมการ

(นายมารุต มาลารัตน์)

กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณราคาวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะโดยมีขนาดความกว้าง 6.50 เมตร ความยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 52.00 ตารางเมตร
 บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลทรายทอง โอนที่ดินเลขที่ 1036 หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 นายสุรพันธ์ ปันศิริ (หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง) 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ผู้ช่วยประมงกร นายชูชาติ หิตแจ่ม (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

อ้างอิงราคาวัสดุและค่าแรงงานบัญชีกลาง.ราคาวัสดุจากกรม.พาณิชย์ จ.เชียงใหม่.จ.ลำพูนและส่วนกลางเดือน

มกราคม พ.ศ. 2569 รวมบัญชีเหล็ก อ.สันทราย 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
2	ยอรวมค่าวัสดุและแรงงานยกมา				117,611.43			49,159.19	166,770.62	บาท
	หมวดงานสถาปัตยกรรม									
	งานผนัง									
	งานผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	82.00	ตร.ม.	173.47	14,224.54	104.00	8,528.00	22,752.54		
	งานผนังก่ออิฐเต็มแผ่น	4.00	ตร.ม.	360.64	1,442.56	195.00	780.00	2,222.56		
	งานเอ็น คสล. คานทับหลัง คสล.	28.00	ม.	70.58	1,976.24	51.00	1,428.00	3,404.24		
	งานเสาปูน									
	งานเสาปูนผนัง	164.00	ตร.ม.	56.88	9,328.32	96.00	15,744.00	25,072.32		
	งานผิวพื้น									
	พื้นที่ปูกระเบื้องเคลือบสีชนิดกันลื่น 16'x16' (หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด)	28.00	ตร.ม.	344.43	9,644.04	188.00	5,264.00	14,908.04	(กระเบื้องราคา 217 บาท/ตร.ม.)	
	พื้นผิวภายใน	20.00	ตร.ม.	1,610.33	32,206.60	108.00	2,160.00	34,366.60	บันได, ทางลาด, ห้องปิดสภาวะ	
	งานผิวผนัง									
	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นปูนเรียบ แต่มีผิวสีสร้างลายสุตริมา ILOFT และทาทับด้วย	76.60	ตร.ม.	76.00	5,821.60	96.00	7,353.60	13,175.20	ผนังภายนอก	
	สีเคลือบใหม่แวกซ์ สุตริมา ILOFT									
	ผนังกรุกระเบื้องเคลือบสีขนาด 16'x16' (หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด) ผนังภายใน	88.00	ตร.ม.	344.43	30,309.84	186.00	16,368.00	46,677.84	(กระเบื้องราคา 217 บาท/ตร.ม.)	
	งานหลังคา									
	งานอาบซีเมนต์ท้องพื้นหลังคา ทาฝ้ายาเคลือบผิว A-100	34.00	ตร.ม.	79.52	2,703.68	96.00	3,264.00	5,967.68		
	งานประตู-หน้าต่าง									
	D1 ประตูเลื่อนเหล็กขนาด 1.40x2.55 ม.	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	รวมทาสีน้ำมัน+ค่าแรงติดตั้ง	
	D2 ประตูบานเปิดเหล็กขนาด 1.25x2.55 ม.	1.00	ชุด	3,200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	รวมทาสีน้ำมัน+ค่าแรงติดตั้ง	
	ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงานยกไป				231,968.85		110,048.79	342,017.64		บาท

รองกรรมการด้านเทคนิคกลาง



(นายชัยวัฒน์ ฝักคำ)

ประธานกรรมการ



(นายสุรพันธ์ ปันศิริ)

กรรมการ



(นายนารุต มาลารัตน์)

กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการโดยมีขนาดความกว้าง 6.50 เมตร ความยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 52.00 ตารางเมตร

บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลห้วยทราย โฉมที่ดินเลขที่ 1036 หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการโดย นายสุรพันธ์ ปิงศิริ (หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง) เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ผู้ช่วยประมาณการ นายชูชาติ ทิศแจ่ม (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

อ้างอิงค่าแรงค่าวัสดุอ้างอิงจากกรมบัญชีกลาง, วัสดุใหม่ จ.เชียงใหม่ และส่วนกลางเดิม

พ.ศ. 2569 วัสดุฉบับนี้ใช้ได้ถึง 30-00-99 บาท/ชิ้น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงานยกมา			231,968.85				342,017.64	บาท
	D3 ประตุนับเปิดเหล็กขนาด 1.00x2.55 ม.	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	รวมเหล็กไม้+ค่าแรงติดตั้ง
	D4 ประตูบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมกระจกฝ้าพร้อมรางเลื่อนประตู 1.00x2.00 ม.	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	-	-	4,200.00	ห้องคนพิการรวมค่าแรงติดตั้ง
	D5 ประตูบาน UPVC 0.70x2.00 ม.	4.00	ชุด	1,400.00	5,600.00	-	-	5,600.00	บานห้องนำรวมค่าแรงติดตั้ง
	งานเตาไม้เคอร์								
	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ผลิต. ขนาด 3.60x0.80 ม. พร้อมกรุกระเบื้อง 16"x16"	3.60	ม.	1,500.00	5,400.00	300.00	1,080.00	6,480.00	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	ชุด หลอดไฟ LED 12วัตต์ แบบเหลี่ยมติดลอยขนาด 6 นิ้ว	10.00	ชุด	250.00	2,500.00	118.00	1,180.00	3,680.00	
	ชุดโคมทราโกลพร้อมหลอดLED 9 วัตต์ ขนาด 6 นิ้วแบบติดลอย	7.00	ชุด	175.00	1,225.00	118.00	826.00	2,051.00	
	ตู้ CONSUMER UNIT รุ่น CHONG-4 ช่อง 50A CT	1.00	ตู้	736.00	736.00	220.00	220.00	956.00	
	เมนเบรกเกอร์ 1P 50A	1.00	ตัว	970.00	970.00	113.00	113.00	1,083.00	
	ลูกถ้วย 1P เซอร์กิตเบรกเกอร์ 16A	2.00	ตัว	119.00	238.00	113.00	113.00	464.00	
	สาย THW ขนาด 1x1.5 sq.mm. ตัวนำไฟฟ้าชนิดทองแดง	95.00	ม.	6.00	570.00	5.00	475.00	1,045.00	สายทองแดงและสวิตช์
	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว (กล่องติดลอย, หน้ากาก 1 ช่อง, สวิตช์ทางเดียว 1 ตัว)	7.00	ชุด	68.00	476.00	82.00	574.00	1,050.00	
	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว (กล่องติดลอย, หน้ากาก 2 ช่อง, สวิตช์ทางเดียว 2 ตัว)	1.00	ชุด	68.00	68.00	92.00	92.00	160.00	
	ท่อร้อยสายไฟ PVC 1/2"	50.00	ม.	14.25	712.50	26.00	1,300.00	2,012.50	
	อุปกรณ์ประกอบกระติบสายไฟฟ้า	1.00	งาน	1,262.00	1,262.00	-	-	1,262.00	คิดเฉลี่ย 17% ของราคาวัสดุ
	เดินระบบสายเมนไฟฟ้า	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
4	หมวดงานสุขภัณฑ์								
	สุขภัณฑ์ชักโครกแบบนั่งราบพร้อมหม้อพักน้ำ	5.00	ชุด	2,411.00	12,055.00	461.00	2,305.00	14,360.00	
	โถปัสสาวะชายพร้อมพอร์ทวาล์วแบบกดและท่อน้ำทิ้งไปส้วมชาย	4.00	ชุด	1,792.00	7,168.00	461.00	1,844.00	9,012.00	
	อ่างล้างหน้าเขาวนพร้อมอุปกรณ์ท่อน้ำทิ้งอ่างหน้ากึ่งอ่าง	1.00	ชุด	2,254.00	2,254.00	461.00	461.00	2,715.00	
	อ่างล้างหน้าเขาวนพร้อมอุปกรณ์ท่อน้ำทิ้งอ่างหน้ากึ่งอ่าง	4.00	ชุด	4,067.00	16,268.00	461.00	1,844.00	18,112.00	
	ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงานยกไป			299,471.35			122,588.79	422,060.14	บาท

คณะกรรมการควบคุมราคากลาง

(นายชัยวัฒน์ ใจคำ)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

(นายสุรพันธ์ ปิงศิริ)

กรรมการ

(นายมาตุต มาลารัตน์)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง
 โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการโดยใช้นาฬิกาความกว้าง 6.50 เมตร ความยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 52.00 ตารางเมตร
 วิทยาลัยสงฆ์นครพนมพิเศษเทศบาลตำบลนครพนม เขตพื้นที่เลขที่ 1036 หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 นายสุรพันธ์ ปันศิริ (หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง) เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ผู้ช่วยประจําเขต นายชูชาติ ทิศแจ้ง (ผู้ช่วยช่างโยธา)

ฝ่ายวิศวกรรมและช่างกรรมวิธีก่อสร้าง วิทยาลัยสงฆ์นครพนมพิเศษ เขตพื้นที่เลขที่ 1036 หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

มกราคม พ.ศ. 2569 ราคามักรับที่เลขที่ อ.สันทราย 30-00-30-99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอความค่าวัสดุและแรงงานยกมา				299,471.35		122,588.79	422,060.14	บาท
	สายอัดชำระ	5.00	ชุด	493.00	2,465.00	36.00	180.00	2,645.00	
	ที่ใส่กระดาษชำระ	5.00	ชุด	175.00	875.00	72.00	360.00	1,235.00	
	แม่กั้นไปป์สวาระขาสำเร็จรูป	3.00	ชุด	1,635.00	4,905.00	174.00	522.00	5,427.00	
	stop valve 1/2 (4 ทูปทางเดียว	7.00	ชุด	93.00	651.00	36.00	252.00	903.00	
	Floor Drain ขนาด 3"	6.00	ชุด	308.00	1,848.00	77.00	462.00	2,310.00	
	ก๊อมน้ำล้างพื้น	2.00	ชุด	112.15	224.30	26.00	52.00	276.30	
	กระเบื้อง (ขนาด 0.90*1.00 ม.)	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	72.00	72.00	1,072.00	
	กระเบื้อง (ขนาด 1.00*1.35 ม.)	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	72.00	144.00	2,544.00	
5	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	ถังบำบัดน้ำเสีย 2000 ลิตร	1.00	ถัง	8,400.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	บ่อซึมขนาด 1.00 ม.พร้อมฝาปิดและฝาทองเหลือง	5.00	ห้อง	271.00	1,355.00	-	-	1,355.00	
	งานเชื่อมท่อถึงบัก-บ่อซึมพร้อมถมอิฐหัก ถ่าน ทน หรือท่อฐานรองรับ	1.00	งาน	-	-	3,902.00	3,902.00	3,902.00	คิดเฉลี่ย 40% ของราคากัง
	ท่อ pvc ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4.00 ม.	9.00	ห้อง	47.20	424.80	31.00	279.00	703.80	
	ท่อ pvc ขนาด 3/4 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4.00 ม.	13.00	ห้อง	59.35	771.55	31.00	403.00	1,174.55	
	ท่อ pvc ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4.00 ม.	10.00	ห้อง	201.87	2,018.70	41.00	410.00	2,428.70	
	ท่อ pvc ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4.00 ม.	4.00	ห้อง	717.76	2,871.04	103.00	412.00	3,283.04	
	อุปกรณ์ซื้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	2,093.00	2,093.00	-	-	2,093.00	คิดเฉลี่ย 40% ของราคาท่อ
6	หมวดงานตกแต่ง								
	ข้อระนาบอากาศเหล็กกล่อง 1"x1"x2.3 (8.5 +/- กก./ห้อง)	3.00	ห้อง	282.00	846.00	-	-	846.00	
	ลูกกรงเหล็กกล่อง 1"x2"x2.3 (13.5 +/- กก./ห้อง)	20.00	ห้อง	440.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	ข้อระนาบอากาศเหล็กกล่อง 2"x2"x2.3 (18.5 +/- กก./ห้อง)	4.00	ห้อง	593.00	2,372.00	-	-	2,372.00	
	เหล็กกล่อง 2"x4"x2.3 (28.5 +/- กก./ห้อง)	5.00	ห้อง	925.00	4,625.00	-	-	4,625.00	
	ค่าแรงตัดเชื่อมประกอบ	512.00	กก.	-	-	12.00	6,144.00	6,144.00	
	ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกับสนิม+สีน้ำมัน 2 ชั้น)	33.60	ตร.ม.	51.76	1,739.14	39.00	1,310.40	3,049.54	
	ราวจับเสตบเลตผู้พิการขนาด 1 1/2"	2.70	ม.	1,500.00	4,050.00	-	-	4,050.00	
	ราวจับเสตบเลตขนาด 2" (ทางลาด)	12.80	ม.	1,800.00	23,040.00	-	-	23,040.00	
	ยอความค่าวัสดุและแรงงานยกไป				377,245.87		137,493.19	514,741.06	บาท

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
 (นายชัชวัฒน์ ไม้คำ)

ประธานกรรมการ
 (นายสุรพันธ์ ปันศิริ)

กรรมการ
 (นายมาสุต มาลารัตน์)

กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงตามก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการโดยมีขนาดความกว้าง 6.50 เมตร ความยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 52.00 ตารางเมตร
บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลลิ้นฟ้าหลวง โฉนดที่ดินเลขที่ 1036 หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
นายสุรพันธ์ ปันศิริ (หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง) เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ผู้ขออนุมัติ นายชูชาติ ทิศาเจิม (ผู้อำนวยการช่างโยธา)

อ้างอิงคำสั่งเจ้ากรมบัญชีกลาง วาดวัสดุของสนง.พาณิชย์ อ.เชียงใหม่ และส่วนกลางเดือน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
7	ยอรวมค่าวัสดุและแรงงานยกมา			377,245.87	137,493.19	514,741.06				30.00-30.99 บาท/ลิตร
	หมวดงานทางเชื่อม ค.ส.ล. ทน 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 18.00 ตร.ม.									
	งานคั้นตุลิกเส้นล้อย 20 ซม.	3.60	ลบ.ม.	-	153.00	550.80				
	ทรายหยาบรองพื้น	1.12	ลบ.ม.	591.40	-	591.40				ลบ.ม. หลวมต่อ 25%
	ค่าแรงทรายหยาบรองพื้น	0.90	ลบ.ม.	-	121.00	108.42				ลบ.ม. แนบ
	คอมกรีตโครงสร้าง 240 Ksc ทน 15 ซม.	2.70	ลบ.ม.	5,223.37	329.00	888.30				
	ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh ผิวข้อมือ 4 มม. @0.20x0.20 ม.#	18.00	ตร.ม.	507.42	-	-				
	ยอรวมค่าวัสดุและแรงงาน			383,568.06		139,040.71			522,610.77	บาท

คณะกรรมการช่างเทคนิค
นายชัชวาลน์ ใจคำ
(นายชัชวาลน์ ใจคำ)

กรรมการ
นายสุรพันธ์ ปันศิริ
(นายสุรพันธ์ ปันศิริ)

กรรมการ
นายมาตุค มาลารัตน์
(นายมาตุค มาลารัตน์)