

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

แบบ ปร. 5

ประเภทงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางเปิดขนาดกว้าง 1.20 เมตร ลึก 1.00-1.20 เมตร ความยาวรวม 98.00 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ตั้งแต่บ้านเลขที่ 100 ถึงสะพานสันคยะยม ซอย 5 บ้านเด่นสันคยะยม หมู่ที่ 8 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	559,736.21	1.3053	730,623.67	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			730,623.67	
	คิดเป็นเงินประมาณ			730,000.00	บาท


ตัวอักษร (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)


กำหนดราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และเห็นควรให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ


(นายชัยวัฒน์ ใจคำ)


(นายสุรพันธ์ ปันศิริ)

พิจารณาแล้ว

- () - เห็นชอบ
() - ไม่เห็นชอบ

พิจารณาแล้ว

- () - อนุมัติ
() - ไม่อนุมัติ

(นายสุพงษ์ ลิ้มวิชัยกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายหลวง

(นายนิติ ดำรงค์)

นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง

บัญชีแสดงปริมาณราคาวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง

แบบร่างเปิดขนาดกว้าง 1.20 เมตร ลึก 1.00-1.20 เมตร ความยาวรวม 98.00 เมตร

ปริมาณราคาทางาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ตั้งแต่บ้านเลขที่ 100 ถึงสะพานลิ่มชะยอม ซอย 5 บ้านเด่นลันคาชะยอม หมู่ที่ 8 ตำบลลันคาชะยอม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการโดย นายศุภณัฐ ประทุมม
 เมื่อวันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

อ้างอิงค่าแรงค่าวัสดุซึ่งจ้างจากกรมบัญชีกลาง.ราคาวัสดุจากคลังของพาณิชย์ จ.เชียงใหม่.เจ้าพนักงานและส่วนกลางเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ราคามันนี่ดอลลาร์ ออสเตรเลีย 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	แบบร่างเปิด								
1	งานขุดดิน	184.73	ลบ.ม.	-	-	99.00	18,288.27	18,288.27	
2	งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.10 ม. ค่าแรงงานทรายหยาบรองพื้น	19.60 15.68	ลบ.ม. ลบ.ม.	514.02 -	10,074.79 -	- 99.00	- 1,552.32	10,074.79 1,552.32	ลบ.ม.หลวง(เมื่อ 25%) ลบ.ม.แม่บน
3	งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 (Strength 180 ksc. Cube)	7.84	ลบ.ม.	1,794.39	14,068.02	306.00	2,399.04	16,467.06	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง (Strength 280 ksc. Cube)	74.48	ลบ.ม.	1,925.24	143,391.88	391.00	29,121.68	172,513.56	
5	งานเหล็กเสริม เหล็กเส้นกลมรีเย็บ ขนาด 9 มม. SR 24 ยาว 10 ม. เหล็กเส้นกลมรีข้อยาว ขนาด 12 มม. SD 40 ยาว 10 ม. ลวดผูกเหล็ก	420.00 490.00 161.18	เส้น เส้น กก.	125.23 229.88 33.80	52,596.74 112,639.17 5,447.72	20.46 29.30 -	8,592.78 14,358.96 -	61,189.52 126,998.13 5,447.72	
6	งานไม้แบบทั่วไป เปลือยผิว ไม้กระดานขนาด 1" x 6" - 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร โครงเคร่า ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร ไม้ค้ำยัน (ขนาด ศก. 2" x 3.00 เมตร) ตะปู	470.40 47.04 14.11 14.00 11.76	ลบ.พ. ลบ.พ. ลบ.พ. ตัน กก.	- 467.29 614.30 40.00 58.88	- 21,981.32 8,669.00 560.00 692.43	154.00 -	72,441.60 -	72,441.60 21,981.32 8,669.00 560.00 692.43	ใช้งานได้ 10 ครั้ง สิบลำค่า
7	ท่อ PVC 2 นิ้ว ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร	5.00	ท่อน	196.26	981.30	-	-	981.30	
8	งานถมอุ้ด้าง	220.00	ลบ.ม.	150.00	33,000.00	40.36	8,879.20	41,879.20	
ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน					404,102.36		155,633.85	559,736.21	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

(นายศุภณัฐ ประทุมม)

กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ไส้คำ)

กรรมการ

(นายสุรพันธ์ ปันศิริ)