

สรุปผลการประเมินราคาตัวก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนทราชยพหลวง

แบบ ปร. 5

ประเภทงาน ก่อสร้างผนัง คสล. ทน 0.20 เมตร ความสูง 1.75 เมตร ความยาว 202.00 เมตร
 1.50-170 เมตร ความยาว 80.00 เมตร ความยาวรวม 282.00 เมตร
 ปริมาณเพื่อสำรองปริมาณประโยชน์บ้านเพื่อตั้งใหม่การเดินแลนคิ่งหมู่บ้านชนชาติ หมู่ที่ 5 ตำบลนทราชยพน้อย อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่
 ประมาณราคาคงแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคามาเมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ก่อสร้างผนัง คสล.	1,806,454.99	1.2764	2,305,759.16	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,305,759.16	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,300,000.00	บาท
	ตัวอักษร (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

กำหนดราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางทั้งหมดก่อสร้างนี้ และเห็นควรให้ตัดคือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุพจน์ ลิ้มวิชัยกุล)

ประธานกรรมการ


(นายสุพจน์ ลิ้มวิชัยกุล)


กรรมการ

(นายสุรพันธ์ ปันศิริ)

กรรมการ

พิจารณาแล้ว

() - เห็นชอบ
() - ไม่เห็นชอบ


(นายสุพจน์ ลิ้มวิชัยกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลนทราชยพหลวง

พิจารณาแล้ว

() - อนุมัติ
() - ไม่อนุมัติ

(นายเกียรติ คำรงค์)

นายกเทศมนตรีตำบลนทราชยพหลวง

บัญชีแสดงปริมาณราคาวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/2

ประมาณราคางาน ก่อสร้างผนัง คสล. หนา 0.20 เมตร ความสูง 1.75 เมตร ความยาว 202.00 เมตร
 หนา 0.20 เมตร ความสูง 1.50-170 เมตร ความยาว 80.00 เมตร ความยาวรวม 282.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์หมู่บ้านเชียงใหม่การเดินแล่นถึงหมู่บ้านนาโชค หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการโดย นายสุรพันธ์ ปันศิริ เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

อ้างอิงค่าแรง,ค่าเครื่องจักรจากกรมบัญชีกลาง,ราคาวัสดุจากสง.พาณิชย์ จ.เชียงใหม่,จ.ลำพูนและส่วนกลางเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.สันทราย 34.00-34.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หนา 0.20 เมตร ความสูง 1.75 เมตร ความยาว	202.00	เมตร						
	งานขุดดิน	280.20	ลบ.ม.	-	-	125.00	35,025.00	35,025.00	
	งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	61.86	ลบ.ม.	514.02	31,798.56	-	-	31,798.56	ลบ.ม.หลวม (เพื่อ 25%)
	ค่าแรงงานทรายหยาบรองพื้น	49.49	ลบ.ม.	-	-	99.00	4,899.51	4,899.51	ลบ.ม.แน่น
	งานคอนกรีตทรายรองพื้น (Strength 180 ksc. Cube)	24.75	ลบ.ม.	1,794.39	44,402.18	306.00	7,571.97	51,974.15	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง (Strength 280 ksc. Cube)	204.15	ลบ.ม.	1,925.24	393,030.53	391.00	79,821.18	472,851.71	
	งานเหล็กเสริม						-	-	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 6 มม. SR 24 ยาว 10 ม.	-	เส้น	64.05	-	9.10	-	-	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 9 มม. SR 24 ยาว 10 ม.	-	เส้น	145.81	-	20.46	-	-	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด 12 มม. SD 40 ยาว 10 ม.	1,370.00	เส้น	250.51	343,198.70	29.30	40,146.48	383,345.18	
	ลวดผูกเหล็ก	304.14	กก.	33.95	10,325.55	-	-	10,325.55	
	งานไม้แบบทั่วไป เปลือยผิว	808.00	ลบ.ฟ.	-	-	154.00	124,432.00	124,432.00	
	- ไม้กระดานขนาด 1" x 6"- 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	202.00	ลบ.ฟ.	467.29	94,392.58	-	-	94,392.58	ใช้งานได้ 4 ครั้ง
	- โครงเคร่า ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	60.60	ลบ.ฟ.	614.30	37,226.58	-	-	37,226.58	
	- ไม้ค้ำยัน (ขนาด ศก. 3" x 3.00 เมตร)	60.00	ต้น	45.00	2,700.00	-	-	2,700.00	สืบราคา
	- ตะปู	50.50	กก.	58.88	2,973.44	-	-	2,973.44	
	ท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร	5.00	ท่อน	196.26	981.30	-	-	981.30	
	งานฉวมลูกรัง	530.00	ลบ.ม.	170.00	90,100.00	-	-	90,100.00	
	ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงานยกไป				1,051,129.42		291,896.14	1,343,025.57	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพนธ์ ลิ้มวณิชย์กุล)

ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ใฝ่คำ)

กรรมการ

(นายสุรพันธ์ ปันศิริ)

กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณราคาวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/2

ประมาณราคางาน ก่อสร้างผนัง คสล. หนา 0.20 เมตร ความสูง 1.75 เมตร ความยาว 202.00 เมตร
 หนา 0.20 เมตร ความสูง 1.50-170 เมตร ความยาว 80.00 เมตร ความยาวรวม 282.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์หมู่บ้านเชียงใหม่การ์เด็นแลนด์ถึงหมู่บ้านนาโชค หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการโดย นายสุรพันธ์ ปันศิริ เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

อ้างอิงค่าแรง,ค่าเครื่องจักรจากกรมบัญชีกลาง,ราคาวัสดุจากสนง.พาณิชย์ จ.เชียงใหม่,จ.ลำพูนและส่วนกลางเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.สันทราย 34.00-34.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงานยกมา				1,051,129.42		291,896.14	1,343,025.57	บาท
	หนา 0.20 เมตร ความสูง 1.50-170 เมตร ความยาว	80.00	เมตร						
	งานขุดดิน	104.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	13,000.00	13,000.00	
	งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	21.00	ลบ.ม.	514.02	10,794.42	-	-	10,794.42	ลบ.ม.หลวม (เพื่อ 25%)
	ค่าแรงงานทรายหยาบรองพื้น	16.80	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,663.20	1,663.20	ลบ.ม.แน่น
	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น (Strength 180 ksc. Cube)	8.40	ลบ.ม.	1,794.39	15,072.88	306.00	2,570.40	17,643.28	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง (Strength 280 ksc. Cube)	70.98	ลบ.ม.	1,925.24	136,653.54	391.00	27,753.18	164,406.72	
	งานเหล็กเสริม						-	-	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 6 มม. SR 24 ยาว 10 ม.	-	เส้น	64.05	-	9.10	-	-	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 9 มม. SR 24 ยาว 10 ม.	-	เส้น	145.81	-	20.46	-	-	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด 12 มม. SD 40 ยาว 10 ม.	442.00	เส้น	250.51	110,725.42	29.30	12,952.37	123,677.79	
	ลวดผูกเหล็ก	98.12	กก.	33.95	3,331.31	-	-	3,331.31	
	งานไม้แบบทั่วไป เปลือยผิว	296.00	ลบ.ฟ.	-	-	154.00	45,584.00	45,584.00	
	- ไม้กระบอกขนาด 1" x 6"- 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	74.00	ลบ.ฟ.	467.29	34,579.46	-	-	34,579.46	ใช้งานได้ 4 ครั้ง
	- โครงเคร่า ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	22.20	ลบ.ฟ.	614.30	13,637.46	-	-	13,637.46	
	- ไม้ค้ำยัน (ขนาด ศก. 3" x 3.00 เมตร)	22.00	ต้น	45.00	990.00	-	-	990.00	สีบราคา
	- ตะปู	18.50	กก.	58.88	1,089.28	-	-	1,089.28	
	ท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร	2.00	ท่อน	196.26	392.52	-	-	392.52	
	งานฉาบปูน	192.00	ลบ.ม.	170.00	32,640.00	-	-	32,640.00	
	ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน				1,411,035.70		395,419.29	1,806,454.99	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรพันธ์ ลิ้มวิชัยกุล)

ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ไพคำ)

(นายสุรพันธ์ ปันศิริ)

กรรมการ