

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสินทรายหลวง

แบบ ปร. 5

ประเภทงาน ก่อสร้างผนัง คสล. หน้า 0.20 เมตร ความสูง 1.75 เมตร ความยาว 305.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลำน้ำใจ ฝ่ายชลอน้ำลูกที่ 3 (เชื่อมต่อจากผนังเดิม) ถึงบริเวณฝ่ายชลอน้ำลูกที่ 4 (สวนไม้สัก) หมู่ที่ 4 ตำบลสินทรายหลวง อำเภอสินทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม (ก่อสร้างผนังกันดิน คสล.)	1,630,097.39	1.2764	2,080,656.31	
5	ป้ายโครงการก่อสร้าง (ป้ายเหล็กตามแบบเทศบาล)	2,500.00	1.0000	2,500.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,083,156.31	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,083,000.00	บาท
	ตัวอักษร (สองล้านแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

กำหนดราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และเห็นควรให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสุพจน์ ลิ้มวนิชย์กุล)

ประธานกรรมการ


(นายชัยวัฒน์ ใฝ่คำ)

กรรมการ



(นายสุรพันธ์ ปันศิริ)

กรรมการ

พิจารณาแล้ว

- () - เห็นชอบ
() - ไม่เห็นชอบ

(นายสุพจน์ ลิ้มวนิชย์กุล)
ปลัดเทศบาลตำบลสินทรายหลวง



(นายธานี ดำรงค์)

นายกเทศมนตรีตำบลสินทรายหลวง

พิจารณาแล้ว

- () - อนุมัติ
() - ไม่อนุมัติ

บัญชีแสดงปริมาณราคาวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง

หน้า 0.20 เมตร ความสูง 1.75 เมตร ความยาว

305.00 เมตร

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคางาน ก่อสร้างผนัง คสล.
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสถานีรถไฟ ฝายชลอหน้าลูกที่ 3 (เชื่อมต่อจากผนังเดิม) ถึงบริเวณฝายชลอหน้าลูกที่ 4 (ส่วนไม้สัก) หมู่ที่ 4 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณกรโดย นายสุรพันธ์ ปันศิริ เมื่อวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

อ้างถึงคำสั่งแต่งตั้งกรรมาชิกกลางราคาวัสดุจากผลงานบัญชี ๖. ซึ่งในใหม่ ๖. ส่วนนี้และส่วนกลางเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ราคาประเมินตัวเลขที่ ๐.สันทราย 35.00-35.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ผนัง คสล.	305.00	เมตร						
2	งานขุดดิน	320.25	ลบ.ม.	-	-	48.39	15,496.90	15,496.90	ขุดทิ้งระยะทางไม่เกิน 10 กม.
	งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	80.07	ลบ.ม.	514.02	41,157.58	-	-	41,157.58	ลบ.ม.ตาม (เพื่อ 25%)
	ค่าแรงงานทรายหยาบรองพื้น	64.06	ลบ.ม.	-	-	99.00	6,341.54	6,341.54	ลบ.ม.แน่นอน
3	งานคอนกรีตทึบยาบ (Strength 180 ksc. Cube)	33.64	ลบ.ม.	1,794.39	60,363.28	306.00	10,293.84	70,657.12	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง (Strength 280 ksc. Cube)	280.23	ลบ.ม.	1,925.24	539,510.01	391.00	109,569.93	649,079.94	
5	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กเส้นกลมผิวข้อยย ขนาด 12 มม. SD 40 ยาว 10 ม.	2,059.00	เส้น	250.51	515,800.09	29.30	60,336.94	576,137.03	
	ลวดผูกเหล็ก	457.10	กก.	33.95	15,518.48	-	-	15,518.48	
6.0	ค่าแรงงานไม้แบบทั่วไปเปลือยผิว	1,220.00	ลบ.พ.	-	-	60.00	73,200.00	73,200.00	ใช้งานต่อ 16 ครั้ง
	ไม้แบบทั่วไปเปลือยผิว	76.25	ลบ.พ.	467.29	35,630.86	-	-	35,630.86	
	โครงคร่าวและค้ำยัน	22.88	ลบ.พ.	614.30	14,049.04	-	-	14,049.04	
	ตะปู	19.06	กก.	58.88	1,122.25	-	-	1,122.25	
7	ท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร	7.00	ฟุต	196.26	1,373.82	-	-	1,373.82	
8	งานถมลูกรัง	754.11	ลบ.ม.	150.00	113,116.50	22.83	17,216.33	130,332.83	
	รวมค่าแรงและวัสดุ				1,337,641.91		292,455.48	1,630,097.39	บาท

คณะกรรมการด้านราคากลาง


(นายสุพจน์ สัมภณชัยกุล)

ประธานกรรมการ


(นายชัยวัฒน์ ใสคำ)

กรรมการ

(นายสุรพันธ์ ปันศิริ)

กรรมการ

✓